


PRZEKRÓJ A-A WĘZŁA CIEPLNEGO – POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO – Cypryjska bud 6

SKALA 1:25



UWAGA!!!  
Uziemienia przyspawuje się do rur stalowych w miejscach wyjść systemu alarmowego z rur preizolowanych. Uziemienie powinno być przyspawane w czasie spawania rur stalowych.

UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza ciepłego należy rozkopać i ustalić rzędne istniejącej sieci oraz odległości połączeń zgrzewanych na istniejącej sieci ciepłej.  
Zamówienie kształtek po sprawdzeniu na budowie stanu istniejącego.  
Sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowanym przyłączeniem ciepłym.  
Ewentualne uwagi uzgodnić z projektantem oraz z MEC Koszalin.

Wykonawca przed włączeniem poprzez mułę termokurczliwą do sieci 76,1/140 zobowiązany jest ustalić, która rura sieci głównej jest zasilająca, a która powrotna przy udziale MEC Koszalin.

Obiekt: PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁEJ					Nr umowy:
Adres: KOSZALIN, ul. Cypryjska, Dz. Nr 9/172; obręb 0012					
Treść rysunku: PRZEKRÓJ A-A WĘZŁA CIEPŁNEGO – Cypryjska bud 6 – SZCZEGÓŁ WĘJŚCIA PRZYŁĄCZA CIEPŁENGO DO BUDYNKU					
Faza: PB					
Funkcja:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data:	Podpis:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Elżbieta Klimek	GT-V-63/147/7703.2020			1:25
Opracował:					Nr rys. 7
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Bodnar	ZAP/0168/PWDS/1403.2020			